

长春市生态环境局德惠市分局 建设项目环境影响评价文件告知承诺制 审批表

德环建（书）（告知）〔2022〕12号

项目名称	吉林起成牧业有限公司商品鸡养殖项目		
建设地点	德惠市布海镇升阳村	占地（建筑、营业）面积（m ² ）	86050
建设单位	吉林起成牧业有限公司	法定代表人或者主要负责人	李姝辉
联系人	金洪维	联系电话	15844426888
项目投资（万元）	4950	环保投资（万元）	309
拟投入生产运营日期	2023年4月		
告知承诺制审批依据	该项目属于《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函〔2020〕19号）纳入告知承诺制审批改革试点范围的“项目类别号一、畜牧业 项目类别1畜禽养殖场、养殖小区”，具体参照《吉林省生态环境厅关于实施建设项目环境影响评价文件审批事项告知承诺制改革试点的通知》（吉环环评字〔2019〕18号）的相关规定。		
建设内容及规模	本项目总占地面积为86050m ² ，总建筑面积为18148.64m ² ，建设性质为新建，用地性质为建设用地，主要建设有鸡舍、办公室、管理用房、锅炉房、污水池等功能区，生活和鸡舍采暖由4台2t/h 生物质热水锅炉（2用2		

备) 供给, 建设规模为年出栏肉鸡448万只。

环评文件提出的主要环境污染及生态破坏防治设施和措施简述(主要污染源采用的环保设施(措施)及效率、处理后污染物排放标准和排放总量、排放去向, 采用的主要环境风险防治措施):

1、废水

本项目建成后养殖场废水主要为职工生活污水、餐饮废水、锅炉排污水及鸡舍冲洗废水。

本项目餐饮废水经隔油池隔油后, 与生活污水、锅炉排污水、养殖舍清洗废水排入污水池, 定期运至吉林德大有限公司肉食加工厂污水处理站进行处理, 处理达标后, 经管线进入德惠市松柏污水处理厂处理, 满足《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级 A 标准后, 排入雾开河, 最终汇入饮马河。

2、废气

废气主要为养殖场产生的恶臭气体、生物质热水锅炉产生的锅炉烟气以及食堂油烟。

(1) 鸡舍臭气

采取科学的设计日粮, 合理使用饲料添加剂, 搞好鸡场的绿化, 加强鸡舍的卫生管理, 应用除臭剂控制恶臭气体, 无组织排放污染物排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 中新扩改建二级标准。

(2) 污水储池臭气

污水储池为地下全封闭结构, 仅留有少量透气孔, 污水贮存过程中可能产生少量恶臭, 但浓度较小, 仅在转运、开盖时排放, 在定期喷洒除臭剂、加强绿化。污染物排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 中新扩改建二级标准。

(3) 锅炉废气

生物质锅炉烟气采用布袋除尘器处理后, 经一根35m 高烟囱高空排放, 主要污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3特别排放浓度限值要求。

(4) 食堂油烟

食堂内安装去除率 $\geq 60\%$ 的油烟净化设施对产生的油烟进

行处理，确保油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的油烟排放标准限值要求后（ $2\text{mg}/\text{m}^3$ ），经排气筒排放。

3、噪声

本项目养殖场噪声主要来自鸡叫、自动清粪机、各种泵类及风机等，建议首先选购低噪音变频设备，从源头上控制设备声级的产生，设隔离操作间，墙壁安装吸声材料，设备底部加减振垫，通过距离衰减后，场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值要求。

4、固体废物

生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运处理；餐厨垃圾集中收集后委托专门单位处理；废油脂收集后委托具有相应资质的单位处理；鸡粪采用干清粪工艺，日产日清，保证鸡粪不落地，及时送至吉林省丰园生物科技有限公司制作有机肥；项目拟设置病死鸡临时暂存间，内设冰柜暂存，病死鸡定期及时送至当德惠市阔源动物无害化处理中心有限公司进行无害化处理；饲料包装袋使用完由环卫部门定期清运；防疫产生的医疗垃圾暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位安全处置；锅炉房布袋除尘器收集的粉尘和生物质致密成型燃料燃烧灰，暂存在一般固废间，定期外卖做有机肥原料。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年）和《医疗废物管理条例》（GB18599-2001）。

5、地下水与土壤

养殖区等场所按照相关标准要求采取严格的防渗处理，设置事故应急池，项目所在地及下游设置监测井，安装地下水污染监控系统，避免污染地下水。

6、环境风险

本项目风险评价工作等级为简单分析。大气环境影响途径为火灾、爆炸事故等；地表水环境影响途径为发生火灾、爆炸事故，消防水会形成地面漫流；地下水环境影响途径为污水池出现裂缝，造成污水渗漏。

建设单位应严格落实各项风险防范措施,厂内应配套应急监测设备和人员。项目建成后,企业应开展环境风险评估工作,编制环境风险应急预案,并定期开展应急演练。

7、总量

本项目不属于重点行业,且根据《排污许可证申请与核发技术规范》确定,项目均为一般排放口,故本项目执行其他行业排放管理。

根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》,其他行业主要污染物总量核审管理采用“在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核”的方式。

综上,本项目无需进行总量审核。

该项目环境影响报告书已经完成告知承诺制审批。

长春市生态环境局德惠市分局

2022年12月15日

