

长春市生态环境局德惠市分局文件

德环审字[2024]18号

签发人:刘雅欣

关于吉林省奥然体育器材有限公司建设项目 环境影响报告表的批复

吉林省奥然体育器材有限公司:

你单位委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制的《吉林省奥然体育器材有限公司建设项目环境影响报告表》(报批版)和审批申请收悉。根据环境影响评价结论,经研究,现批复如下:

一、同意吉林省奥然体育器材有限公司建设项目实施建设。

二、项目概况:本项目位于长春市德惠市米沙子镇长春循环经济产业开发区(租赁吉林省奥尔佳斯木业有限公司院内厂房),建设性质为新建,用地性质为工业用地,项目总占地面积 2200 m²,建筑面积为 2200 m²,项目主要建设内容:塑胶跑道颗粒生产线 2 条(其中废橡胶破碎生产线及橡胶板破碎生产线各 1 条),冬季采暖生物质热水锅炉 1 台(2.5t/h),同时建设相关配套污染防治设施。项目建设完成后预计年产塑胶跑道颗粒 7000 吨,本项目总投资 300 万元,其中环保投资为 30 万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施,特别要着重做好以下环境保护工作:

(一)施工期:

加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、

地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）营运期：

1、严格落实地表水污染防治措施。本项目废水主要为生活污水和锅炉污水，锅炉排污水用于灰渣调湿及厂区降尘；生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及长春循环经济产业开发区污水处理厂设计进水水质要求后，通过污水管网排入长春循环经济产业开发区污水处理厂，处理达标后经米沙子河最终汇入干雾海河。

2、严格落实大气污染防治措施。（1）生产线破碎工序粉尘采用“集气罩收集+布袋除尘器”处理后，经15m高排气筒高空排放，确保大气污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准以及无组织排放周界外浓度最高点监控浓度限值要求。（2）锅炉烟气采用布袋除尘器处理，确保烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放浓度限值后，经不低于30m高烟囱高空排放。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用新型环保节能低噪音设备，并采取基础减振、隔声、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。本项目产生固体废物主要为生活垃圾、不合格产品及布袋除尘收集的橡胶粉尘、废包装物、锅炉灰渣及布袋除尘器除尘灰。生活垃圾交由环卫部门清运清理；不合格产品及布袋除尘收集的橡胶粉尘收集后外售给橡胶板供应厂家用作生产原料；废包装袋外售综合利用；锅炉灰渣及布袋除尘器除尘灰袋装收集，用作农田肥料。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的，主体

工程不得投入生产或者使用。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。



主题词：环境 项目 环评 批复

长春市生态环境局德惠市分局

2024年6月14日印